

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หนองใหญ่ บ้านตะคร้อ ม.10

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 ประเภท อาคาร (ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณหนองใหญ่ บ้านตะคร้อ หมู่ ๑๐)
 ปริมาณงาน ก่อสร้าง ลานคสล.กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลาน คสล.
 ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. พร้อมดินถมไหล่ลานคสล. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณหนองใหญ่ บ้านตะคร้อ หมู่ ๑๐
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง
 ตามแบบ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น เมื่อวันที่๘.....เดือนสิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทต้นทุนงานทาง ป้ายโครงการ เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - หักเงินประกันงาน ๐ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %	๒๔๔,๖๑๑.๒๐	๑.๓๐๕๖	๓๑๙,๓๖๔.๓๘	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๓๑๙,๓๖๔.๓๘	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๓๑๙,๐๐๐.๐๐	ปรับลด
ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

๒๒/๑๕๖ 317,000

ขนาดหรือ พท. ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ ๓๕๔.๔๔ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา.....
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....
 (นายนิเวช ดงหงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายประยุทธ์ พระเรียง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณหนองใหญ่ บ้านตะคร้อ หมู่ ๑๐
 ปร.๕.แผ่นที่๑.....
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหนองใหญ่ บ้านตะคร้อ หมู่ ๑๐ แบบเลขที่
 ใฝ่ประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง สำนัก/กอง รายการเลขที่
 ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต เมื่อวันที่๘.....เดือนสิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	930.00	ตร.ม.			1.68	1,562.40	1,562.40	
	1.2 งานทรายถม (ปรับระดับ)	27.00	ลบ.ม.	460.00	12,420.00	65.00	1,755.00	14,175.00	
	1.3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	900.00	ตร.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	90.00	ลบ.ม.	1,796.22	161,659.80	306.00	27,540.00	189,199.80	
	1.3.1 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	900.00	ตร.ม.	35.50	31,950.00	5.00	4,500.00	36,450.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)		กก.						
	- เหล็ก Tie Bars (DB 12 มม.)	31.08	กก.	25.89	804.66	3.30	102.56	907.22	
	- เหล็ก Expection Joint (RB 19 มม.)		กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	103.76	311.28			311.28	
	1.5 งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	1.35	ลบ.ฟ.	300.00	405.00			405.00	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบคิดตามยาว 2 ซ้ำ	60.00	เมตร			20.60	1,236.00	1,236.00	
	รวมยกยอดไป				207,550.74		36,695.96	244,246.70	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณหนองใหญ่ บ้านตะคร้อ หมู่ ๑๐ ๒
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหนองใหญ่ บ้านตะคร้อ หมู่ ๑๐ แบบเลขที่ รายการเลขที่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง สำนัก/กอง กรม
 ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยกยอดมา					207,550.74		36,695.96	244,246.70	
1.7	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	13.50	ลิตร	27.00	364.50			364.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					207,915.24		36,695.96	244,611.20	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- 1) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิ.ย. /64
- 2) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน เดือน มิ.ย. /64
- 3) สอบถามราคาวัสดุจาก ผู้ผลิต ,จากบริษัทขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 4) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 5) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น
- 6) วัสดุรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 7) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/2281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประมาณการ.....
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....
 (นางสาวฉลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....
 (นายนิเวศ ดงหงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

