

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(ซ่อมแซมฝายนำสัน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 10)

ปร.4.แผ่นที่1.....

สถานที่ก่อสร้าง	บ้านตะคร้อ หมู่ 10 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา	กองช่าง อบต.สามเมือง	สำนัก/กอง	กรม
ประมาณการโดย	นายสุรินทร์ ยะปะเต	ประมาณราคาเมื่อวันที่15.....เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2560.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	กระสอบบรรจุทราย(bigbag)								
	1.1 กระสอบบรรจุทราย(bigbag)ขนาด 1x1x1.2 เมตร	72.00	ถุง	150.00	10,800.00			10,800.00	
	1.1 กระสอบบรรจุทรายขนาดเล็ก+สายรัด	50.00	ถุง	10.00	500.00			500.00	
	1.2 ค่าแรงบรรจุทราย(ทรายพื้นที่)โดยใช้รถชุด	66.00	ลบ.ม.			30.00	1,980.00	1,980.00	
2	ไม้ยูคา Ø 3-4 "								
	2.1 หลักไม้ยาว 3 เมตร	30.00	ท่อน	50.00	1,500.00	90.00	2,700.00	4,200.00	
	2.2 คร่าไม้ยาว 4-5 เมตร	35.00	ท่อน	70.00	2,450.00	30.00	1,050.00	3,500.00	
	2.3 ตาปู 4 นิ้ว	2.00	กก.	65.00	130.00			130.00	
3	ค่าจ้างเหมารถชุด	1.00	เหมา			6,300.00	6,300.00	6,300.00	
รวมยกยอดไป					15,250.00		5,730.00	20,980.00	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- 1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ต.ค. /60
- 2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน ต.ค. /60
- 3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 4.) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 5.) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น
- 6.) วัสดุรวมรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 7.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
(นายธีรพล นิธิปรีชา)

อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายวิบูลย์ ทาโธสง)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง		
ประเภท	งานอาคาร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 10)		
ปริมาณงาน	1 งานบรรจุทรายใส่ถุง(bigbag)ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตรจำนวน 3 แถงๆละ 11 ถุงวาง 2 ชั้นรวมแล้วไม่น้อยกว่า 66 ถุง 2.งานปักหลักเสาและคร่อมไม้ยูคาลิปตัสบรรจุทรายความยาวรอบ 28 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านตะคร้อ หมู่ 10 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง อบต.สามเมือง		
ตามแบบ			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2560.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทต้นทุนงานอาคาร	20,980.00	1.2219	25,635.46	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	-หักเงินประกันงาน 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 0 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			25,635.46	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			25,000.00	
	ตัวอักษร	สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือ พท.

ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประยุทธ์ พระเรียง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง(ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๑๐)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐.๐๐ (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑ งานบรรจุทรายใส่ถุง(bigbag)ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ เมตรจำนวน ๓ แอวกๆละ ๑๑ ถุงวาง ๒ ชั้นรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๖ ถุง ๒.งานปักหลักเสาและคร่าไม้ยูคาลิปตัสบรรจุทรายความยาวรอบ ๒๘ เมตร รัยละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๕)

๕.๓ ราคาพานิชย์จังหวัดประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| ๑. นายธีรพล นิธิปรีชา | ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประยุทธ์ พระเรียง | ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๓. นายสุรินทร์ ยะปะเต | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |