

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอนแก่น เชื่อม(ถนนสีดา-บัวใหญ่) หมู่ ๙

ปร.๕.แผ่นที่๑.....

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านตะกุดขอนแก่น เชื่อม(ถนนสีดา-บัวใหญ่) หมู่ ๙

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง

สำนัก/กอง

กรม

ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต

ประมาณราคาเมื่อวันที่๑๕.....เดือนพฤษภาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๐.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	1.1 งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม	954.00	ตร.ม.			1.67	1,593.18	1,593.18	
	1.2 งานทรายถม (ปรับระดับ)	23.85	ลบ.ม.	280.00	6,678.00	65.00	1,550.25	8,228.25	
	1.3 งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	795.00	ตร.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	119.25	ลบ.ม.	1,934.00	230,629.50	306.00	36,490.50	267,120.00	
	1.4 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	795.00	ตร.ม.	25.00	19,875.00	5.00	3,975.00	23,850.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	97.09	กก.	17.29	1,678.69	3.30	320.40	1,999.08	
	- เหล็ก Tie Bars(DB 12 mm.)	70.60	กก.	20.25	1,429.57	3.30	232.97	1,662.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	32.70	32.70			32.70	
	1.5 งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	10.70	ลบ.ฟ.	300.00	3,208.99			3,208.99	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบคิดตามยาว 2 ซ้ำ	159.00	เมตร			20.60	3,275.40	3,275.40	
	รวมยกยอดไป				263,532.45		47,437.69	310,970.14	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอนแก่น เชื่อม(ถนนสีดา-บัวใหญ่) หมู่ ๙ ปร.๔.แผ่นที่๒.....

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านตะกุดขอนแก่น เชื่อม(ถนนสีดา-บัวใหญ่) หมู่ ๙ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง สำนัก/กอง กรม

ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต ประมาณราคาเมื่อวันที่๑๕.....เดือนพฤษภาคม.....พ.ศ....๒๕๖๐.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยกยอดมา					263,532.45		47,437.69	310,970.14	
	1.6 แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	11.93	ลิตร	20.00	238.50			238.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					263,770.95		47,437.69	311,208.64	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- | | |
|--|--|
| <p>1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน เม.ย. / ๖๐</p> <p>2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน เดือน เม.ย. / ๖๐</p> <p>3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น</p> <p>7.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐</p> | <p>4.) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง</p> <p>5.) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น</p> <p>6.) วัสดุรวมรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง</p> |
|--|--|

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
(นายธีรพล นิธิปรีชา)

อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายวิบูลย์ ทาโรสง)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง		
ประเภท	งานอาคาร (ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอนแก่น เชื่อม(ถนนสีดา-บัวใหญ่) หมู่ 9)		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับแน่น ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด		
สถานที่ดำเนินการ	สายทาง บ้านตะกุดขอนแก่น เชื่อม(ถนนสีดา-บัวใหญ่) หมู่ 9		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง อบต.สามเมือง		
ตามแบบ			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน	๒	แผ่น เมื่อวันที่๑๕.....เดือนพฤษภาคม.....พ.ศ....๒๕๖๐.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทต้นทุนงานอาคาร	311,208.64	1.3074	406,874.18	
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	-หักเงินประกันงาน 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			406,874.18	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			406,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือ พท. 510.69 ตร.ม. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต) (นายธีรพล นิธิปรีชา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน ปลัด อบต.

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาววิไลพร ดาสน์ทัด)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

อนุมัติ ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวิบูลย์ ทาไธสง) (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอน เชื่อม(ถนนสีดา-บัวใหญ่) หมู่ ๙
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๖,๐๐๐ (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตร.ม. พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับแน่น ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปีนเงิน ๔๐๖,๐๐๐ (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๕.๓ ราคาพานิชย์จังหวัดประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธีรพล นิธิปรีชา	ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิไลพร ดาสันทัต	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญาน	กรรมการ
๓. นายสุรินทร์ ยะปะเต	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญาน	กรรมการ/เลขานุการ