

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสาย บ้านโนนสำราญ-โรงงานโซล่าเซลล์

บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายเรืองศักดิ์ - บ้านนายวีระ บ้านแฝก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๔๑,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายเคน - บ้านนายจำ บ้านแฝก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ - หกก.บ่อแก้ว งบประมาณ ๔๑๒,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนสำราญ - ไร้คัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์บัวใหญ่ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนสำราญ - โรงงานโซล่าเซลล์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนกกอก - วัดบ้านโนนสมบูรณ์ งบประมาณ ๔๒๖,๐๐๐ บาท

ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวิบูลย์ ทาโรสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการรายใดสนใจติดต่อเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.



ส่วนกลาง เขต สามเหนือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุกสาย บ้านโนนสำราญ - โรงงานโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสำราญ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอเสีตา จังหวัด นครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานพื้นทางหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร หินคลุกเฉลี่ยทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า ๓๒๓.๒๐ ลบ.ม. ๒ งานวางท่อคสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมยาแนว ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| ๑. นายธีรพล นิธิปริษา | ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวรินดรดา บุญแจ้ง | ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายสุรินทร์ ยะปะเต | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 ประเภท งานอาคาร โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสาย บ้านโนนสำราญ - โรงงานโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ
 ปริมาณงาน งานพื้นทางหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ยาว 1,010 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
 หินคลุกเฉลี่ยทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า 323.20 ลบ.ม. 2 งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด 7 ท่อน พร้อมยานว
 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
 สถานที่ดำเนินการ สาย บ้านโนนสำราญ - โรงงานโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ ต.สามเมือง อ.สีดา
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง
 ตามแบบ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทต้นทุนงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - หักเงินประกันงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	183,575.73	1.3074	240,006.91	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			240,006.91	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			240,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือ พท. เลือยราคาประมาณ ผู้ประมาณการ (นายสุรินทร์ ยะปะเต) นายช่างโยธาชำนาญงาน อนุมัติ (นายวิบูลย์ หาโรสง) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง	ดร.ม. บาท/ดร.ม.	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายธีรพล นิธิบริชา) ปลัด อบต. ลงชื่อ กรรมการ (นางสาวรินครดา บุญแจ้ง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ลงชื่อ กรรมการ (นายสุรินทร์ ยะปะเต) นายช่างโยธาชำนาญงาน
---	--------------------	--

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสาย บ้านโนนสำราญ - โรงงานโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ
 สถานที่ก่อสร้าง สาย บ้านโนนสำราญ - โรงงานโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ ต.สามเมือง อ.เสีดา
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง
 ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต
 สำนัก/กอง กรม
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560.....
 ปร.4.แผ่นที่1
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	4,040.00	ตรม.			1.67	6,746.80	6,746.80	
1.2	งานรองพื้นทางลูกรัง(พื้นที่)		ลบ.ม.						
1.3	งานพื้นทางหินคลุก	323.20	ลบ.ม.	529.99	171,292.93	5.00	1,616.00	172,908.93	
2	งานวางท่อ								
2.1	วางท่อคสล. Ø 0.40 เมตรจำนวน 1 จุดพร้อมยกแนว	7.00	ท่อน	420.00	2,940.00		140.00	3,920.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					174,232.93		9,342.80	183,575.73	

- 1.) ราควัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มิ.ย. / ๖๐ .
- 2.) ราควัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน มิ.ย. / ๖๐
- 3.) สอบถามราคาค่าวัสดุจากผู้ผลิต, จากช่างและผู้ก่อสร้างในท้องถิ่น
- 4.) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 5.) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น
- 6.) วัสดุสำรวจและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 7.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕๗/๐๐๐๔๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
 (นายธีรพล นิธิปริษา)
 อนุมัติ.....นายก อบต.
 (นายวิบูลย์ ทาโสง)